



## **COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO**

### **PROVINCIA DI ORISTANO**

PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080

09078- Via Montrigu de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it Pec tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it

Sito internet. [www.comune.scanodimontiferro.or.it](http://www.comune.scanodimontiferro.or.it)

### **Area Tecnica**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO CALCIO  
RELAZIONE- PREVENTIVO DI SPESA**

**Scano di Montiferro li 08.11.2018**

**Il Responsabile dell'Area Tecnica e del procedimento**  
*Geom. Aldo Coratza*

In seguito al sopralluogo eseguito in data odierna nel campo comunale di calcio, sito in loc. Sa Serra dei questo comune, il sottoscritto Geom. Aldo Coratza, ha constatato che i forti venti che si sono verificati contestualmente agli eventi meteorologici di questi ultimi giorni, hanno danneggiato la rete parapalloni posta a ridosso della recinzione del campo di sportivo, strappandola dai supporti lungo il perimetro del campo stesso.

Data la particolare giacitura del campo, posto al limite di una vallata, questo fatto rende difficoltoso il recupero dei palloni durante il periodo di gioco, finendo per rendere complicato, se non impossibile, disputare una corretta partita di campionato.

Partano in seguito all'incarico ricevuto dall'amministrazione, il sottoscritto ha redatto la presente relazione e preventivo di spesa dei lavori ed opere necessarie per la riparazione ed il ripristino della protezione precedentemente indicata.

I lavori consistono sostanzialmente nel riposizionamento dell'attuale rete, fissandola ai pali di sostegno preesistenti con fili di ferro zincato o apposite fascette in pvc, e la rimessa in tensione del cavetto in acciaio tendi rete. I lavori dovranno essere eseguiti da un operaio appositamente qualificato e mediante l'uso di piattaforma elevatrice.

Il costo dell'intervento può essere determinato a stima in complessivi €. 1.464,00 come di seguito ripartiti:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| -lavori a corpo per la sistemazione e fissaggio della rete parapalloni<br>ai sostegni esistenti, all'altezza massima consentita dagli stessi,<br>compreso l'onere per la messa in tensione del cavetto tendirete<br>e ogni nolo, onere e materiale incluso, per dare l'opera finita a regola<br>d'arte ed atta allo scopo per cui è proposta. .... | €. 1.000,00      |
| - Oneri di sicurezza ... non soggetti a ribasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>€. 200,00</u> |
| Sommano per lavori e oneri di sicurezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €. 1.200,00      |
| IVA 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>€. 264,00</u> |
| Totale importo dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €. 1.464,00      |

Il Responsabile dell'Area Tecnica e del Procedimento  
Geom. Aldo Coratza